

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- poddokienników blaszanych 2.6*6*0.3+1.6*6*0.3	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.35*(12.75*2+12.6)	m ² m ²	13.335	
				RAZEM	13.335
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.6*2	m m	25.200	
				RAZEM	25.200
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.05*2	m m	12.100	
				RAZEM	12.100
2		Roboty wykończeniowe			
5	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną- antypoślizgowe typu tartan 18.1+9.75+2.01+8.22+57.37+45.66	m ² m ²	141.110	
				RAZEM	141.110
6	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 12*2+5.94*2+5.97*2+7.56*2 4.42-2*0.9+1.5+1.4+1.81+1.21-2*0.9+3.34+0.34+0.11+5.07 (1.57+1.28)*2-0.9 3.22*2+2.5*3-1+1.5*2-0.9*4	m m m m	62.940 15.600 4.800 12.340	
				RAZEM	95.680
7	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (1.57+1.28)*2.1-0.9*2.1 2*1.5 (3.22*2+2.5*3-1-0.9*4+1.5*2)*3.5	m ² m ² m ² m ²	4.095 3.000 43.190	
				RAZEM	50.285
8	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 169.4*0.3	m ² m ²	50.820	
				RAZEM	50.820
9	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-ków z poszpachlow.nierówności 169.4	m ² m ²	169.400	
				RAZEM	169.400
10	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 169.4+220.01-50.285	m ² m ²	339.125	
				RAZEM	339.125
11	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 339.125	m ² m ²	339.125	
				RAZEM	339.125
12	KNR 2-02 d.2 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m 1.85*4	m m	7.400	
				RAZEM	7.400
13	KNNR 2 d.2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych 0.9*2.05	m ² m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
14	KNNR 2 d.2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 1.25*2	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
15	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podło-ży gipsowych z gruntowaniem 339.125+12.1*12.1	m ² m ²	485.535	
				RAZEM	485.535
16	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 485.535	m ² m ²	485.535	
				RAZEM	485.535
3		Izolacje i termomodernizacja			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m w gr. kat. III - odkopanie fundamentów z zewnątrz (13.75*2+14.9)*1*1.18	m ³ m ³	50.032	
				RAZEM	50.032
18	KNR 4-01 d.3 0619-05	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych (12.1*2+12.6)*1.18	m ² m ²	43.424	
				RAZEM	43.424
19	KNR 2-02 d.3 0803-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykon. ręcznie na ścianach i słupach - rapówka zewnętrzna (12.1*2+12.6)*1.18	m ² m ²	43.424	
				RAZEM	43.424
20	KNR 2-02 d.3 0803-01	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykon. ręcznie na ścianach i słupach - rapówka zewnętrzna 22.464	m ² m ²	22.464	
				RAZEM	22.464
21	KNR 2-02 d.3 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roz-tworu asfalt. - pierwsza warstwa 43.424+22.464	m ² m ²	65.888	
				RAZEM	65.888
22	KNR 2-02 d.3 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roz-tworu asfalt. - druga i nast. warstwa 65.888	m ² m ²	65.888	
				RAZEM	65.888
23	KNR 2-02 d.3 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styroduru gr 15 cm pionowe na lepiku bez siatki metal. - np. na klejona dysperbit- p/a (12.1*2+12.6)*0.8	m ² m ²	29.440	
				RAZEM	29.440
24	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III 11.232+50.032	m ³ m ³	61.264	
				RAZEM	61.264
25	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt ze sty-roduru gr 15 cm do ścian nadziemna na wys 40 cm (12.1*2+12.6)*0.4	m ² m ²	14.720	
				RAZEM	14.720
26	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- klejenie płyt styropianowych gr 15 cm do ścian 5.65*(12.75*2+12.9)+12.9*2.41+12.75*1.18*0.5*4 -(1.8*1.5*4+1.25*2)	m ² m ² m ²	278.139 -13.300	
				RAZEM	264.839
27	KNR 0-23 d.3 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych 3 cm do ościeży (1.8*4+1.5*2*4+1.25+2*2)*0.15	m ² m ²	3.668	
				RAZEM	3.668
28	KNR 0-23 d.3 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty- ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 264.839	szt szt	264.839	
				RAZEM	264.839
29	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ścianach 264.839+14.72	m ² m ²	279.559	
				RAZEM	279.559
30	KNR 0-23 d.3 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ościeżach 3.668	m ² m ²	3.668	
				RAZEM	3.668
31	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy- pukłych kątownikiem metalowym 1.8*4+1.5*2*4+1.25+2*2	m m	24.450	
				RAZEM	24.450
32	KNR 0-23 d.3 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- kołowej (12.75*2+12.9)+12.9	m m	51.300	
				RAZEM	51.300
33	KNR 0-23 d.3 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze na- kropianej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej p/a 264.839+3.668	m ² m ²	268.507	
				RAZEM	268.507
34	KNR 0-23 d.3 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome p/ a 264.839	m ² m ²	264.839	
				RAZEM	264.839

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 0-23 d.3 0933-03	Wyprawa elew. cienkwarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr.1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm p/a	m ²		
		3.668	m ²	3.668	
				RAZEM	3.668
36	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		0.35*(12.75*2+12.6)+0.35*1.85*4	m ²	15.925	
				RAZEM	15.925
37	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		12.6*2	m	25.200	
				RAZEM	25.200
38	KNR 2-02 d.3 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 2-02 d.3 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
		6.05*2	m	12.100	
				RAZEM	12.100
40	KNR 4-01 d.3 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 4-01 d.3 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m ²		
		6.69*2*12.9	m ²	172.602	
				RAZEM	172.602
42	KNR-W 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		6.69*2*12.9	m ²	172.602	
				RAZEM	172.602
4		Instalacja kanalizacji			
43	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2-15 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2-15 d.4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Instalacja wodociągowa			
48	KNR-W 2-15 d.5 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR-W 2-15 d.5 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2-15 d.5 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2-15 d.5 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-15 d.5 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody - p/a przepływowy podgrzewacz wody	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR-W 2-15 d.5 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
54	KNR-W 2-15 d.5 0128-02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6		Instalacja c.o.			
55	KNR-W 2-15 d.6 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe V 22 650/1300	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNR-W 2-15 d.6 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe V22 600/1600	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-15 d.6 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe V22 600/1000	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
58	KNR-W 2-15 d.6 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe V22 600/600	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR-W 2-15 d.6 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		11	urz.	11.000	
				RAZEM	11.000
60	KNR-W 2-15 d.6 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		11	urz.	11.000	
				RAZEM	11.000
61	KNR 2 d.6 1703-01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m ²		
		335.94	m ²	335.940	
				RAZEM	335.940