ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

WYBURZENIA SCHODÓW

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA, PROJEKTOWANE ŚCIANY - SILKA 12, 18cm, YTONG 5cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SILKA 18

P/1 - PŁYTKI OPOCZNO.
KOLEKCJA JAZZ. JAZZ BEŻ REKT.
29X59,3

P/2 - PARKIET PRZEMYSŁOWY
MERBAU LAKIEROWANY
POLIURETANOWY 3 WARSTWY

P/4 - PŁYTKI CERAMICZNE:
OPOCZNO. KOLEKCJA SATURN.
GRES SATURN CZARNY
SATYNOWANY NIEKAL. 29,7X59,8.
NA STOPNIACH GRES SATURN
STOPIEŃ SATYNOWANY 29,5X59,5

S/01 - FARBA AKRYLOWA
ODPORNA NA SZOROWANIE.
KOLOR S 3500-N

S/02 - DO WYSOKOŚCI 277CM - PŁYTKI OPOCZNO. KOLEKCJA JAZZ. JAZZ BEŻ REKT. 29X59,3.

S/03 - DO WYSOKOŚCI 277CM - PŁYTKI OPOCZNO KOLEKCJA JAZZ. JAZZ FIOLET REKT., 29X59,3

(T) - tynk cienkowarstwowy mineralny nakrapiany 1,5mm ATLAS SN
- zaprawa klejowa z wtopioną siatką
- izolacja termiczna 15cm
- SILKA 18cm

UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY STOSUJĄC WYMAGANE ZABEZPIECZENIA I PRZESTRZEGAJĄC PRZEPISÓW BHP.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZBIÓREK NALEŻY ZABEZPIECZYĆ SĄSIEDNIE ELEMENTY PRZED USZKODZENIEM.

MIEJSCE SKŁADOWANIA TZW.MONTOWANYCH ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WSKAŻE WYKONAWCY INWESTOR LUB OSOBA PRZEZ NIEGO WYZNACZONA.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO

L.p.	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
3.01	POM. ISTNIEJĄCE SALA	PŁYTKI CERAMICZNE	22 m²
3.02	POM. ISTNIEJĄCE POKÓJ	ZESPOŁOWE	18,4 m²
3.03	POM. ISTNIEJĄCE POKÓJ	ZESPOŁOWE	12 m²
3.04	POM. ISTNIEJĄCE POKÓJ	ZESPOŁOWE	12 m²
3.05	POM. ISTNIEJĄCE POKÓJ	ZESPOŁOWE	18,4 m²
3.06	PRZEDSIONEK	PŁYTKI CERAMICZNE	4,5 m²
3.09	KOMUNIKACJA		124,5 m²
3.10	POM. ISTNIEJĄCE CZYTELNIA		31,2 m²
3.11	POM. ISTNIEJĄCE PO.BIUROWE		12 m²
3.12	POM. ISTNIEJĄCE POM.BIUROWE		12 m²
3.13	POM. BIUROWE	PARKIET PRZEMYSŁOWY MERBAU LAKIEROWANY POLIURETANOWY 3 WARSTWY; SOKL - ŚCIANA WEWNĘTRZNA MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ ODPORNA NA SZOROWANIE. KOLOR S 3500-N	10,6 m²
3.14	PROJEKTORWNIA	wykładzina dehydrotyczna	29,1 m²
3.15	KABINA OPERATORA	wykładzina dehydrotyczna	5,2 m²
3.16	PRZEDSIONEK	wykładzina dehydrotyczna	7,5 m²
3.17	PRZEDSIONEK/PRACOWNIA (4 POSTACI)	PARKIET PRZEMYSŁOWY MERBAU LAKIEROWANY POLIURETANOWY 3 WARSTWY	45,4 m²
3.18	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	2,7 m²
3.19	PRZEDSIONEK hostela męsko	płytki ceramiczne	4,4 m²
3.20	TOALETA DAMSKA	płytki ceramiczne	4,2 m²
3.21	TOALETA MĘSKA	płytki ceramiczne	4,2 m²
3.22	KOMUNIKACJA		31 m²
3.23	KOMUNIKACJA		22 m²

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I AKUSTYKI
SOUND & SPACE
POZNAŃ UL. BIEGAŃSKIEGO 61A
TEL. 061 8220 558
FAX 061 8256 527

TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY
SALI KINOWO-WIDOWISKOWEJ
W DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE

PROJEKT WYKONAWCZY

MGR INŻ. ARCH. MGR INŻ. ELEKT. - AKUST.
ROBERT LEBIODA
OPRACOWAŁ:
MGR INŻ. ARCH.
ANNA KOMOROWICZ
RYSOWAŁ/EC:

RZUT PIĘTRA

NR RYS.	DATA	SKALA
03.	WRZESIEŃ 2009	1:50