

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ocieplenie ścian zewnętrznych</b>			
1	KNR-W 2- d.1 02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu M-15 gr 12 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka (tynk mineralny kolorowy) 190.26-25.91	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	164.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.350</b>
2	KNNR 3 d.1 1001-02	Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu gr 2cm /ocieża/ i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej - ocieplenie ościeży 16.92	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.920</b>
3	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 25.6*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.680</b>
4	KNR-W 4- d.1 01 0536-04	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odsadzki 8	m		
			m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0544-03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami 12.8	m		
			m	12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Waska 16</b>			
1	KNNR 7	Wymiana drzwi zewnętrznych na PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-06	1.61*2.0*2	m <sup>2</sup>	6.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
2	KNNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-02	33*14	m <sup>2</sup>	462.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>462.000</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01	10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0514-02	2*0.5*14.0	m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Waska 14</b>			
1	KNNR 7	Wymiana drzwi zewnętrznych na PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-06	1.61*2.0	m <sup>2</sup>	3.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.220</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Jędrzejowska 79</b>			
1	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-01	2*0.5*0.5*2.2+2*0.5*0.5*0.5+0.5*0.5*1.0	m <sup>3</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
2	KNNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor. oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-02	12.0*12.0	m <sup>2</sup>	144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
3	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0514-02	2*0.5*11.0	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ocieplenie ścian zewnętrznych</b>			
1	KNR-W 2- d.1 02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu gr 10 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka 156	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	156.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0322-01	Obsadzenie kotew stalowych ściągających ściany budynku z gankiem 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Wola Wiśniowa 95</b>			
1	KNNR 7	Wymiana drzwi zewnętrznych na PCV kolor biały wypełniony gorą szyba,	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-06	samoamykacz 1.04*2.1+1.04*2.1	m <sup>2</sup>	4.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.368</b>