

Przedmiar

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA POTRZEB SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI  
KONIECZNO:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLAC ZABAW

Data: 2009-03-19

Budowa: KONIECZNO:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLAC ZABAW

Kody CPV: 36500000-6 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Obiekt: KONIECZNO:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLAC ZABAW

Zamawiający: GMINA WŁOSZCZOWA UL. PARTYZANTÓW 14, 29-100 WŁOSZCZOWA

Jednostka opracowująca kosztorys: PROARCH PRACOWNIA PROJEKTOWO BUDOWLANA LESZEK GAŁCZEWSKI 28-300  
JEDRZEJÓW UL. SZANSA 14

Kosztorys opracowali:

Urszula Dabrowska, .....

## Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 BOISKO- do PIŁKI SIATKOWEJ			
1.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm- (30,0cm) 286,0 = 286,0	286,0		m2
1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	286,0	2,00	m2
1.3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW	25,0		m3
1.4 Analogia: Sączki poprzeczne z kruszywa kat. gruntu IV o gł. ułożenia 0,3m x 0,5m żwirowo-tłuczniowe	13,65		m3
1.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm kruszywo fr. 20-40 mm-10 cm	286,0		m2
1.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości jw	-286,0	5,00	m2
1.7 Ławy pod obrzeże, betonowa z oporem B15 2,80 = 2,8	2,8		m3
1.8 Obrzeża betonowe, 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70,0 = 70,0	70,0		m
1.9 Podbudowy betonowe, z dylatacją, 6,0 x 6,0 m grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm B15	286,0		m2
1.10 Zakup i montaż nawierzchni z poliuretanu przepuszczalnego z oliniowaniem (nawierzchnia nosna gr. 11 mm oraz warstwa użytkowa gr. 2 mm) (w tym malowanie lini szer. 8 cm 81,0 m)	286,0		m2
1.11 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, B15 siatkówka 0,25 = 0,25	0,25		m3
1.12 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków siatkówki	2		szt
1.13 Ustawianie w gotowych otworach słupków aluminiowych do siatkówki z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciagowym + siatka	2		szt
2 PLAC ZABAW			
2.1 Analiza własna: Zakup i montaż -bujak sprężynowy	1		kpl
2.2 Analiza własna: Zakup i montaż -wieża zabawowa ze zjeżdżalnią	1		kpl
2.3 Analiza własna: Zakup i montaż -Domki na palach	1		kpl
2.4 Analiza własna: Zakup i montaż -huśtawka drewniana podwójna	1		kpl
2.5 Analiza własna: Zakup i montaż -piaskownica z obudową drewnianą	1		kpl
2.6 Analiza własna: Zakup i montaż -urządzenia małej architektury -ławki drewniane z oparciem	2		kpl