
PRZEDMIAR - Otoczenie zbiornika wodnego.

NAZWA INWESTYCJI : KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA POTREB SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI ROGIENICE: OTOCZENIE ZBIORNIKA WODNEGO
ADRES INWESTYCJI : ROGIENICE
INWESTOR : Gmina Włoszczowa
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 10 000.00 zł

Słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OTOCZENIE ZBIORNIKA WODNEGO			
1	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III -	m ³		
d.1	0228-02	analogia dla niwelacji terenu	m ³	9.420	
		9.42			
				RAZEM	9.420
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B15	m ³		
d.1	0402-04		m ³	1.880	
		1.88			
				RAZEM	1.880
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-03	niem spoin piaskiem	m	18.800	
		18.80			
				RAZEM	18.800
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospółka - warstwa górna o grubości po	m ²		
d.1	0114-03	zagęszczeniu 8 cm - 10 cm	m ²	18.800	
		18.80			
				RAZEM	18.800
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospółka - warstwa górna - za każdy dal-	m ²		
d.1	0114-04	szy 1 cm grubości po zagęszczeniu			
		Krotność =	m ²	18.800	
		2			
		18.80			
				RAZEM	18.800
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospółka- warstwa górna o grubości po	m ²		
d.1	0114-03	zagęszczeniu 8 cm - 17 cm	m ²	18.800	
		18.80			
				RAZEM	18.800
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospółka - warstwa górna - za każdy dal-	m ²		
d.1	0114-04	szy 1 cm grubości po zagęszczeniu			
		Krotność =	m ²	18.800	
		17			
		18.80			
				RAZEM	18.800
8	Analiza włas-	Uporządkowanie terenu wokół zbiornika	kpl		
d.1	na		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	Analiza włas-	Zakup i montaż - urządzenia małej architektury - ławki drewniane z oparciem	kpl		
d.1	na		kpl	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000