

Przedmiar

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA POTRZEB SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI
KURZELÓW:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ , BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ, SKOCZNIA DO SKOKU W DAŁ ORAZ PLAC
ZABAW

Data: 2009-03-19

Budowa: KURZELÓW:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ , BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ, SKOCZNIA DO SKOKU W
DAŁ ORAZ PLAC ZABAW

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
36500000-6 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

Obiekt: KURZELÓW:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ , BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ, SKOCZNIA DO SKOKU W
DAŁ ORAZ PLAC ZABAW

Zamawiający: GMINA WŁOSZCZOWA UL. PARTYZANTÓW 14, 29-100 WŁOSZCZOWA

Jednostka opracowująca kosztorys: PROARCH PRACOWNIA PROJEKTOWO BUDOWLANA LESZEK GAŁCZEWSKI 28-300
JEDRZEJÓW UL. SZANSA 14

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ o wymiarach 60x30m			
1.1 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III dwukrotna całej powierzchni boiska wraz z wybiegami 2080,0/10000 = 0,208 0,208	~0,21	2,00	ha
1.2 Niwelacja terenu -Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 74·kW (100·KM)	312,0		m3
1.3 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 74·kW (100·KM)	312,0		m3
1.4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 74·kW (100·KM)	312,0		m3
1.5 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV	60,0		m3
1.6 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	0,21		ha
1.7 Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej, nawierzchnie intensywnie użytkowane poza terenem rozścielenia mechanicznie grubość warstwy 10·cm (materiał warstwy roślinnej-DOSTAWA INWESTORA) 2080,0/10000 = 0,208 0,208	~0,21		ha
1.8 Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej, nawierzchnie intensywnie użytkowane poza terenem rozścielenia mechan. dodatek lub potrącenie za 1·cm jw	0,21	5,00	ha
1.9 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	0,21		ha
1.10 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka-użytkowanie intensywne	2 080,0		m2
1.11 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	0,21		ha
2 BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ O WYMIARACH 40x20m oO NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWEJ			
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	193,60		m2
2.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV	39,0		m3
2.3 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B15	5,28		m3
2.4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	132,0		m
2.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm-10cm	968,0		m2
2.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	-968,0		m2
2.7 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm-5cm	968,0		m2
2.8 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	-968,0	3,00	m2
2.9 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gładkim	0,0968		ha
2.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm gr. 5cm	968,0		m2
2.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	968,0		m2
2.12 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	0,0968		ha
2.13 Analiza własna: Malowanie linii rozgraniczających farba lateksowa szer. 8cm	194,0		mb
3 ZESKOCZNIA SKOKU W DAL Z ROZBIEGIEM			
3.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	39,0		m2
3.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV	1,50		m3
3.3 Ławy pod obrzeża , betonowa z oporem B15	3,7		m3
3.4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	93,0		m
3.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm-10cm	37,50		m2
3.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	-37,5	5,00	m2
3.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm-5cm	37,50		m2
3.8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	-37,50	3,00	m2
3.9 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gładkim	0,00375		ha
3.10 Nawierzchnia mineralna z mieszanki: maczka ceglana 80·%, glina cegielniana zmielona 13.3% maczka 6,7 - warstwa grubości 5·cm na powierzchni rozbiegu	37,50		m2

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.11 Montaż progów do skoku w dal i trójskoku	2		szt
3.12 Podbudowa ze żwiru warstwa górna grubość warstwy 5·cm-25cm	39,0		m2
3.13 Podbudowa ze żwiru warstwa górna dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm różnicy grubości	39,0	20,0	m2
4 PLAC ZABAW			
4.1 Analiza własna: Zakup i montaż -bujak sprężynowy	1		kpl
4.2 Analiza własna: Zakup i montaż -wieża zabawowa ze zjeżdżalnią	1		kpl
4.3 Analiza własna: Zakup i montaż -Domki na palach	1		kpl
4.4 Analiza własna: Zakup i montaż -huśtawka drewniana podwójna	1		kpl
4.5 Analiza własna: Zakup i montaż -piaskownica z obudowa drewniana	1		kpl
4.6 Analiza własna: Zakup i montaż -urządzenia małej architektury -ławki drewniane z oparciem	2		kpl