

Przedmiar

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA POTRZEB SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI BEBELNO
KOLONIA:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Data: 2010-11-21

Budowa: BEBELNO KOLONIA:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Obiekt: BEBELNO KOLONIA:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Zamawiający: GMINA WŁOSZCZOWA UL. PARTYZANTÓW 14, 29-100 WŁOSZCZOWA

Jednostka opracowująca kosztorys: PROARCH PRACOWNIA PROJEKTOWO BUDOWLANA LESZEK GAŁCZEWSKI 28-300
JEDRZEJÓW UL. SZANSA 14

Kosztorys opracowali:

Urszula Dabrowska,

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ O WYMIARACH 90x45 m			
1.1 Analogia: Niwelacja terenu	1 825,0		m3
1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1.km, koparka 0,15.m3, grunt kategorii IV	120		m3
1.3 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	0,46		ha
1.4 Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej, nawierzchnie intensywnie użytkowane poza terenem rozścielenia mechanicznie grubość warstwy 10.cm (materiał warstwy roślinnej-DOSTAWA INWESTORA)	0,46		ha
1.5 Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej, nawierzchnie intensywnie użytkowane poza terenem rozścielenia mechan. dodatek lub potrącenie za 1.cm jw	0,46	5,00	ha
1.6 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	0,46		ha
1.7 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka-użytkowanie intensywne	4 560,0		m2
1.8 Zagęszczenie podłoża lub warstwy roślinnej bez względu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem pierścieniowym	0,46		ha
1.9 Kalkulacja własna: Dostawa i montaż pełnowymiarowej bramki 2,0x5,0m profil owalny, siatka z odciągami z montażem	2		kpl
1.10 Kalkulacja własna: Demontaż istniejących bramek z wywozem na wskazane miejsce przez Inwestora (15km)	2		kpl