

Przedmiar

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLAC ZABAWaktualizacja

Data: 2010-11-21

Budowa: KONIECZNO:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLAC ZABAW

Kody CPV: 36500000-6 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Obiekt: KONIECZNO:BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ PLAC ZABAW

Zamawiający: GMINA WŁOSZCZOWA UL. PARTYZANTÓW 14, 29-100 WŁOSZCZOWA

Jednostka opracowująca kosztorys: PROARCH PRACOWNIA PROJEKTOWO BUDOWLANA LESZEK GAŁCZEWSKI 28-300
JEDRZEJÓW UL. SZANSA 14

Kosztorys opracowali:

Urszula Dabrowska,

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 BOISKO- do PIŁKI SIATKOWEJ			
1.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm- (30,0cm) 286,0 = 286,0	~286,00		m2
1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości	286,0	2,00	m2
1.3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW	25,0		m3
1.4 Niwelacja terenu-Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)	90,0		m3
1.5 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)	90,0		m3
1.6 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale ponad 30 do 60·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)	90,0		m3
1.7 Analogia:Sączki poprzeczne z kruszywa kat. gruntu IV o gł. ułożenia 0,3mx0,5m żwirowo-tłuczniowe	13,65		m3
1.8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm kruszywo fr.20-40mm-10cm	286,0		m2
1.9 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości jw	-286,0	5,00	m2
1.10 Ławy pod obrzeże, betonowa z oporem B15 2,80 = 2,8	~2,80		m3
1.11 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70,0 = 70,0	~70,00		m
1.12 Podbudowy betonowe, z dylatacją, 6,0x6,0 m grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm B15	286,0		m2
1.13 Zakup i montaż nawierzchni z poliuretanu przepuszczalnego z oliniowaniem (nawierzchnia nosna gr.11mm oraz warstwa użytkowa gr.2mm) (w tym malowanie lini szer. 8cm 81,0m)	286,0		m2
1.14 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, B15 siatkówka 0,25 = 0,25	~0,25		m3
1.15 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków siatkówki	2		szt
1.16 Ustawianie w gotowych otworach słupków aluminiowych do siatkówki z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciagowym + siatka	2		szt
2 PLAC ZABAW			
2.1 Analiza własna: Zakup i montaż -bujak sprężynowy	1		kpl
2.2 Analiza własna: Zakup i montaż -wieża zabawowa ze zjeżdżalnią	1		kpl
2.3 Analiza własna: Zakup i montaż -Domki na palach	1		kpl
2.4 Analiza własna: Zakup i montaż -huśtawka drewniana podwójna	1		kpl
2.5 Analiza własna: Zakup i montaż -piaskownica z obudowa drewniana	1		kpl
2.6 Analiza własna: Zakup i montaż - urządzenia małej architektury -ławki drewniane z oparciem	2		kpl
2.7 Analiza własna: Zakup i montaż przykrycia na piaskownicy-plandeka	1		szt
2.8 Analiza własna: Zakup i montaż regulaminu placu zabaw	1		szt