

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa infrastruktury teletechnicznej.			
1.1 Nr STWiOR: D. 01.03.04c Zdemontowanie przewodów z linii słupowej zawiesz. na hakach i zewnętrznych miejscach poprzeczników w terenie zabudowanym z ogrodzeniami oraz w ulicach miast i osiedli, 1 przewód, Fi-4-mm	0,14		km
1.2 Nr STWiOR: D. 01.03.04c Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	100		m
1.3 Nr STWiOR: D. 01.03.04c Przestawianie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, długość 7·m, grunt kategorii III	1		szt

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5	m	100