

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (15.0+54.3)*1.5	m ² m ²	103.950	
				RAZEM	103.950
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.0+54.3	m m	69.300	
				RAZEM	69.300
3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 69.3	m m	69.300	
				RAZEM	69.300
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła / 0.03m ³ /mb betonu / 69.3*0.03	m ³ m ³	2.079	
				RAZEM	2.079
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 69.3	m m	69.300	
				RAZEM	69.300
6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 69.3*1.5	m ² m ²	103.950	
				RAZEM	103.950
7	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000