

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 8.0*1.2*1.2	m ³ m ³	11.520	
				RAZEM	11.520
2	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 7.0*0.6*0.25	m ³ m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
3	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm. Analogia - ścianka czołowa prefabrykowana. 1	ściank. ściank.	1.000	
				RAZEM	1.000