

**Numer ogłoszenia: 178484 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 167424 - 2012 data 22.05.2012 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3942669 w. 104, fax. 041 3942339.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** Załączniki.
- **W ogłoszeniu jest:** CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: Remont części drogi gminnej ul. Ks. Bp. M. Jaworskiego we Włoszczowie o długości 60m i powierzchni 460m<sup>2</sup> Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne z odwozem gruntu na odległość do 3km, - wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem gruntu na długości 60m - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 20cm oraz podbudowy z kruszywa gr. 20cm na powierzchni 460m<sup>2</sup>, - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm ułożonej na warstwie podsypki z kruszywa 0-4mm, gr. 5cm na powierzchni 460m<sup>2</sup>, - ustawienie krawężników na ławie betonowej na długości 160m, - regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1 szt. Zadanie nr 2: Budowa zatoki parkingowej przy ul. Ks. Bp. M. Jaworskiego o długości 22,5 m i powierzchni 120,75m<sup>2</sup> Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, - ułożeniu krawężników 15x30x100cm o łącznej długości 55,0 mb na ławie betonowej, - wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na powierzchni 112,5m<sup>2</sup> (ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm, gr 3cm i podbudowie z kruszywa gr. 20 cm). Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø600 mm w ulicy za pośrednictwem wpustu ulicznego. Zadanie nr 3: Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Witosa we Włoszczowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Fredry o długości 144,60m i powierzchni 313,92m<sup>2</sup> Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, - ułożeniu obrzeży betonowych 6x20x100cm, - wykonaniu nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm (ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm i podbudowie z kruszywa ) - wykonaniu nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm i podbudowie z kruszywa)...
- **W ogłoszeniu powinno być:** CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: Remont części drogi gminnej ul. Ks. Bp. M. Jaworskiego we Włoszczowie o długości 60m i powierzchni 460m<sup>2</sup> Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne z

odwozem gruntu na odległość do 3km, - wyrównaniu i wyprofilowaniu koryta z zagęszczeniem gruntu na długości 60m - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gr. 20cm oraz podbudowy z kruszywa gr. 20cm na powierzchni 460m<sup>2</sup>, - wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm ułożonej na warstwie podsypki z kruszywa 0-4mm, gr. 5cm na powierzchni 460m<sup>2</sup>, - ustawienie krawężników na ławie betonowej na długości 160m, - regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1 szt.

Zadanie nr 2: Budowa zatoki parkingowej przy ul. Ks. Bp. M. Jaworskiego o długości 22,5 m i powierzchni 120,75m<sup>2</sup> Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, - ułożeniu krawężników 15x30x100cm o łącznej długości 55,0 mb na ławie betonowej, - wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na powierzchni 112,5m<sup>2</sup> (ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm, gr 3cm i podbudowie z kruszywa gr. 20 cm).

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø600 mm w ulicy za pośrednictwem wpustu ulicznego. Zadanie nr 3: Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Witosa we Włoszczowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Fredry o długości 144,60m i powierzchni 471,075m<sup>2</sup> Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót: - wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, - ułożeniu obrzeży betonowych 6x20x100cm, - wykonaniu nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm (ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm i podbudowie z kruszywa ) - wykonaniu nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (ułożonej na podsypce tłuczniowej 0-4mm i podbudowie z kruszywa)...