

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Krotność = 0.67 $(22.5+2*0.25)*(5.0+0.25)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.750</b>
2	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km $23*5.25*0.4+120.75*0.1$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	60.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.375</b>
3	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 4 60.375	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	60.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.375</b>
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $0.0575*(22.5*2+5.25*2)$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.191	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.191</b>
5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej $22.5*2+5.25*2$	m m	55.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.500</b>
6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV $(22.5+2*0.25)*(5.0+0.25)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.750</b>
7	KNR 2-31 0104-01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm $22.5*5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0 - 63 mm - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm 112.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
9	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> . Kostka brukowa - materiał inwestora. 112.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
10	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. ANALOGIA podsypka z tłuczni 0-4mm 112.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	112.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.500</b>
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
13	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22.5	m m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>