

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja własna	wytyczenie granic działki drogi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalkulacja własna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cmz odwozem urobku na odległość 8 km	m ³		
		540.0*4.0*0.2	m ³	432.000	
				RAZEM	432.000
3	kalkulacja własna	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem (przygotowanym w węźle betoniarskim) do nośności 1,5MPa, grubość warstwy 15cm. POBUDOWA	m ³		
		540.0*4.0*0.15	m ³	324.000	
				RAZEM	324.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		Krotność = 0.8			
		540.0*3.5	m ²	1 890.000	
				RAZEM	1 890.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. POBUDOWA	m ²		
		540.0*3.5	m ²	1 890.000	
				RAZEM	1 890.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. POBOCZE	m ²		
		Krotność = 0.33			
		2*540.0*0.5	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		Krotność = 1.333			
		540.0*3.0	m ²	1 620.000	
				RAZEM	1 620.000