



**ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWALNYCH W BUDYNKU OBJĘTYM OPRACOWANIEM:**  
1. Likwidacja otworów drzwiowych z pom. nr 1.9 (komunikacja) do pom. 1.6 (gabinet kierownika) oraz do 1.7 (punkt informacyjno-obsługowy);  
2. Wykonanie otworu drzwiowego z pom. 1.7 (punkt informacyjno-obsługowy) do pom. 1.4 (pomieszczenie socjalne) z wykorzystaniem istniejącego nadproża;  
3. Wykonanie otworu drzwiowego z pom. 1.6 (gabinet kierownika) do pom. 1.4 (pomieszczenie socjalne);  
4. Wstawienie skrzydła drzwiowego oraz okna w pom. 1.7 (punkt informacyjno-obsługowy) z wykorzystaniem istniejącego nadproża;  
5. Likwidacja przejścia z pom. 1.15 (natryski) do pom. 1.19 (kotłownia);  
6. Likwidacja drzwi wejściowych do pom. gospodarczego (oznaczonego na rys. "RZUT PARTERU" w inwentaryzacji numerem 1.25);  
7. Wyburzenie ściany działowej pomiędzy pom. gospodarczym oraz magazynem sprzętu sportowego (pomieszczenia oznaczone na rys. "RZUT PARTERU" w inwentaryzacji numerami 1.25 oraz 1.26);  
8. Wykonanie instalacji solarnej na potrzeby c.w.u. w budynku socjalno-biurowym  
9. W pomieszczeniach nr 1.6 oraz 1.7 wykonanie na ścianach nowych tynków oraz powłok malarskich, usunięcie starej i wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- parter					
Pomieszczenie:	Pow. podłogi	Pow. netto	Pomieszczenie:	Pow. podłogi	Pow. netto
1.1: WC (damski);	10,20 m <sup>2</sup>	10,20 m <sup>2</sup>	1.15: NATRYSKI;	4,20 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>
1.2: WC (męski);	10,20 m <sup>2</sup>	10,20 m <sup>2</sup>	1.16: WC;	0,80 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
1.3: WIATROLAP;	1,25 m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup>	1.17: UMYWALNIA;	3,40 m <sup>2</sup>	3,40 m <sup>2</sup>
1.4: POMIESZCZENIE SOCJALNE;	11,95 m <sup>2</sup>	11,95 m <sup>2</sup>	1.18: NATRYSKI;	4,05 m <sup>2</sup>	4,05 m <sup>2</sup>
1.5: ŁAZIENKA;	3,20 m <sup>2</sup>	3,20 m <sup>2</sup>	1.19: KOTŁOWNIA;	15,65 m <sup>2</sup>	15,65 m <sup>2</sup>
1.6: GABINET KIEROWNIKA;	13,90 m <sup>2</sup>	13,90 m <sup>2</sup>	1.20: SKŁAD OPALU;	5,20 m <sup>2</sup>	5,20 m <sup>2</sup>
1.7: PUNKT INFORMACYJNO- OBSŁUGOWY;	12,15 m <sup>2</sup>	12,15 m <sup>2</sup>	1.21: PRZEDSIÓDNEK;	0,90 m <sup>2</sup>	0,90 m <sup>2</sup>
1.8: WIATROLAP;	1,30 m <sup>2</sup>	1,30 m <sup>2</sup>	1.22: KUCHNIA;	5,70 m <sup>2</sup>	5,70 m <sup>2</sup>
1.9: KOMUNIKACJA;	5,10 m <sup>2</sup>	5,10 m <sup>2</sup>	1.23: KORYTARZ;	4,55 m <sup>2</sup>	4,55 m <sup>2</sup>
1.10: WIATROLAP;	2,40 m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup>	1.24: ŁAZIENKA;	3,85 m <sup>2</sup>	3,85 m <sup>2</sup>
1.11: SZATNIA;	18,45 m <sup>2</sup>	18,45 m <sup>2</sup>	1.25: POMIESZCZENIE GOSPODARCZE;	7,80 m <sup>2</sup>	7,80 m <sup>2</sup>
1.12: SZATNIA;	18,00 m <sup>2</sup>	18,00 m <sup>2</sup>	1.26: POKÓJ TRENERÓW;	11,95 m <sup>2</sup>	11,95 m <sup>2</sup>
1.13: UMYWALNIA;	3,45 m <sup>2</sup>	3,45 m <sup>2</sup>	1.27: POKÓJ TRENERÓW;	11,95 m <sup>2</sup>	11,95 m <sup>2</sup>
1.14: WC;	0,80 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>			
POWIERZCHNIA OGÓŁEM:	193,60 m <sup>2</sup>			193,60 m <sup>2</sup>	193,60 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	245,40 m <sup>2</sup>				

**S1- ściana zewnętrzna nośna**  
- tynk akrylowy lub mineralny na siatce  
- 2 x bloczek silikatowy 19cm  
- tynk cementowo- wapienny

**S2- ściana wewnętrzna nośna**  
- tynk cementowo- wapienny  
- bloczek silikatowy 24cm  
- tynk cementowo- wapienny

**S3- ściana działowa gr 12cm**  
- tynk cementowo- wapienny  
- bloczek silikatowy 12cm  
- tynk cementowo- wapienny

**S4- ściana działowa gr 6cm**  
- tynk cementowo- wapienny  
- cegła pełna 6cm  
- tynk cementowo- wapienny

POW. NETTO POMIESZCZEŃ LICZONA:  
poniżej 140cm- 0%  
od 140cm do 190cm- 50%  
powyżej 190cm- 100%

"NEOPROJEKT" OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH			
Kielce, ul. Bp. Kadłubka 60; Łopuszno, ul. Kielecka 9, tel. 606-705-388			
PRZEBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO- BIUROWEGO			
DATA:	MAJ 2013	SKALA:	1:50
ARCHITEKTURA:	INSTRUMENT: mgr inż. arch. Zbigniew Ślawnicki	OPRACOWANIE: KL - 31/97	POSIEM:
KONSTRUKCJA:	INSTRUMENT: mgr inż. Marcin Świerczewski	OPRACOWANIE: SWK/0006/POOK/10	POSIEM:
INWESTOR:	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Wiśniowa, dz. nr 5027, 29-100 Włoszczowa		
OB. BUD.	RZUT PARTERU		
A - 1			