

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja własna	Mechaniczne zebranie nadmiaru gruntu z poboczy, kat. I-IV głębokości 10 cmz odwozem urobku na odległość 4 km 663*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 326.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 326.000</b>
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.47 663.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3 315.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 315.000</b>
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. POBOCZE Krotność = 0.33 663.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	663.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>663.000</b>
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 1.333 663.0*4+3*20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 712.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 712.000</b>