

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont I piętra budynku szkoły w Czarnicy.					
1 Roboty rozbiórkowe.					
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m ²		
d.1	0405-02	5.97*3.08	m ²	18.388	
				RAZEM	18.388
2	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.1	0406-01	5.97*3.08	m ²	18.388	
				RAZEM	18.388
3	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
d.1	0406-02	18.388	m ²	18.388	
				RAZEM	18.388
4	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.1	0406-05	6*(3.08+2*0.25)	m	21.480	
				RAZEM	21.480
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.1	0404-05	2.8*(2.32+3.2)+3.2*2.8+2.8*((3.0+1.2)+(2.05+0.8))+5.83*2.8	m ²	60.480	
				RAZEM	60.480
8	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
d.1	0510-02	1.2*0.9*0.8+0.9*0.7*2.2	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
2 Roboty remontowe					
9	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 20 kg. Konstrukcja pod ścianki łazienek	t		
d.2	0208-03	10.6*(5*(3.08+0.5)+(5.97+0.5))/1000	t	0.258	
				RAZEM	0.258
10	KNR 0-14	Ścianki działowe GK z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
d.2	2010-02	2.8*(3*1.50+2*1.24)+2.8*4.9	m ²	33.264	
				RAZEM	33.264
11	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0322-02	15*1.6	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone, łazienkowe.	m ²		
d.2	1022-03	4*1.6	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01	9*1.6	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
14	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2. Analogia drzwi p.poż.	m ²		
d.2	1027-05	2*2.0*0.8	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
15	KSNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.2	0702-06	1.0*2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
16	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2. Profil i okucia okien muszą być takie same jak w oknach wymienionych wcześniej.	m ²		
d.2	0929-09	3*1.34*1.6+1.75*1.6+1.34*1.4	m ²	11.108	
				RAZEM	11.108
17	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Analogia - warstwa styroduru gr.	m ²		
d.2	0608-03	15cm 23.22	m ²	23.220	
				RAZEM	23.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa. Analogia - izolacja z folii budowlanej gr 02mm. 23.22	m ² m ²	23.220	
				RAZEM	23.220
19	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro. Krotność = 1.5 23.22	m ² m ²	23.220	
				RAZEM	23.220
20	KNR-W 2-02 d.2 1502-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie. Analogia, malowanie fo-lią płynną posadzki i 20 cm ścian 23.22+0.2*(37.2)	m ² m ²	30.660	
				RAZEM	30.660
21	KNR-W 2-02 d.2 1109-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na za-prawie klejowej układane metodą regularną 1.1*1.5*2+1.24*1.1*2	m ² m ²	6.028	
				RAZEM	6.028
22	KNR-W 2-02 d.2 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej (1.1*4*2+1.24*5+1.5*3)*2.0	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
23	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych, panele 8mm, minimalna klasa ścieral-ności AC 4 165.39	m ² m ²	165.390	
				RAZEM	165.390
24	KNNR-W 2 d.2 W1101-02	Cokół przypodłogowy 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
25	KNR-W 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-brykowanych i betonów wylewanych 707.9	m ² m ²	707.900	
				RAZEM	707.900
27	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 707.9	m ² m ²	707.900	
				RAZEM	707.900
28	wycena idy- d.2 widualna	Montaż wciągów wentylacyjnych w łazienkach, uruchamianych wyłącznikiem światła. 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Ocieplenia przegród zewnętrznych			
29	KNNR-W 2 d.3 W1601-01	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką typu - ścia-ny, ściany boczne loggi, bez tynku. 15.94*3.25*2	m ² m ²	103.610	
				RAZEM	103.610
30	KSNR 2 d.3 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 7cm układane na su-cho jednowarstwowo 15.0*4.0*2	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
31	KSNR 2 d.3 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 7cm układane na su-cho jednowarstwowo 15.0*4.0*2	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000