

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. WYKONANIE KORYTA. 65.0*2.0*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 65.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 130.0-28.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0.85 (8.0+6.0)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
5	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Analogia - podsypka z tłucznia 0-4mm 130.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 65.0+2.0	m m	 67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
7	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> . Kostka inwestora. 130.0-28.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> . Kostka inwestora. 28.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
9	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,04 m <sup>3</sup> /m 65.0*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
10	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Krawężniki betonowe wystające 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 65.0	m m	 65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>