

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja własna wycena indywidualna	Rozbiórka płyty betonowej gr. 15 cm z odwozem na 1 km	m <sup>2</sup>		
		289.4	m <sup>2</sup>	289.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>289.400</b>
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		289.4	m <sup>2</sup>	289.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>289.400</b>
3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe (najazdowe) wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		23.8	m	23.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.800</b>
4	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm. Kostka - materiał inwestora.	m <sup>2</sup>		
		289.4	m <sup>2</sup>	289.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>289.400</b>
5	kalkukacja własna wycena indywidualna	Przedłużenie przepustu o 7 m (5+2) i założenie dwóch przyczółków prefabrykowanych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>