

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Analogia - rozbiórka chodnika i obrzeży z odwózką 1 km. 2*1.5*85.5+2*31.0	m ² m ²	 318.500	
				RAZEM	318.500
2	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 0.70*85.5	m ² m ²	 59.850	
				RAZEM	59.850
3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*85.5+2*31.0	m m	 233.000	
				RAZEM	233.000
4	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm. Kostka - materiał inwestora. 85.5*1.5*2+31.0*2.0	m ² m ²	 318.500	
				RAZEM	318.500
5	kalkulacja własna wycena indywidualna	Ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 60x40x8 cm na podsypce tłuczniowej 7 cm z wypełnieniem kruszywem płukany 8-14mm 85.5*0.6	m ² m ²	 51.300	
				RAZEM	51.300