

– część techniczno-magazynową

-część ogólnodostępną związaną z użytkowaniem i obsługą Izby regionalnej

PARTER:

Na parterze można wyodrębnić następujące grupy pomieszczeń, powiązane funkcjonalnie:

-wejście od strony ul. Pocztowej w zasięgu którego znajdują się:

-część administracyjna w dawnym budynku przy ul. Kościuszki

-czytelnia i wypożyczalnia dla dzieci i związane z nimi pomieszczenia – szatnia dla dzieci i pokój pracowników,

-wejście od strony ul. Czarnieckiego i związane z nim:

-czytelnia internetowa

Na parterze przewidziano dwa węzły sanitarne, w tym jeden z wc dla osób niepełnosprawnych.

PIĘTRO:

Na piętrze zlokalizowano:

a/przy klatce schodowej od strony ul. Pocztowej

-część administracyjną w budynku od strony ul Kościuszki składającą się z sali konferencyjnej i pokoju socjalnego,

-wypożyczalnię dla dorosłych i związanym z nim pokojem pełniącym funkcję pracowni opracowania zbiorów

-pokój techniczny dla urządzeń teletechnicznych w tym dla serwera (klimatyzowany)

b/przy klatce schodowej od strony ul. Stefana Czarnieckiego

-wypożyczalnia dla dorosłych

Na piętrze również znajdują się dwa węzły sanitarne.

Na etapie projektu wykonawczego opracowane będą szczegółowe projekty wyposażenia wnętrz.

II.ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE:

II.1.KONSTRUKCJA BUDYNKU:

1. Fundamenty, ściany fundamentowe

Obiekt realizowany jest na istniejących fundamentach składających się z ław i stóp fundamentowych.

Pod ścianami fundamentowymi znajdują się betonowe ławy fundamentowe o wysokości 30cm i różnych szerokościach zbrojone podłużnie prętami \square 12 i strzemionami \square 6 co 30 cm .

Beton B25, stal A-IIIIN (\square 12) i A-I (\square 6). Pod ławami i stopami istnieje warstwa betonu podkładowego B10 grubości 10 cm .