

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2100.64-464.18	m ² m ²	1 636.460	
				RAZEM	1 636.460
2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie Krotność = 2 1636.46	m ² m ²	1 636.460	
				RAZEM	1 636.460
3	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 22.2+31.58+24.97+11.06+14.10+20.50+4.50+14.90+14.45+2*0.65+2.1+6.5+9.40+27.60	m m	205.160	
				RAZEM	205.160
5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych, gr. 12cm EPS 032, do ścian nadziemia. 2100.64-464.18	m ² m ²	1 636.460	
				RAZEM	1 636.460
6	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 032, gr.3 cm do ościeży 313.27	m ² m ²	313.270	
				RAZEM	313.270
7	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 1636.46	m ² m ²	1 636.460	
				RAZEM	1 636.460
8	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 313.27	m ² m ²	313.270	
				RAZEM	313.270
9	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 2m nad terenem + dylatacje. 16*2.0+9.85*3	m m	61.550	
				RAZEM	61.550
10	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły, 2szt/m ² 1636.46*2	szt. szt.	3 272.920	
				RAZEM	3 272.920
11	KNR 0-17 0928-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich. Tynki wykonywane z rusztowań. ANALOGIA - tynk silikonowy. 1643.06-151.4	m ² m ²	1 491.660	
				RAZEM	1 491.660
12	KNR 0-17 0928-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm Tynki wykonywane z rusztowań. ANALOGIA - tynk silikonowy. 313.27	m ² m ²	313.270	
				RAZEM	313.270
13	KNR 0-33 0125-03	Tynki elewacyjne żywiczne „mozaika” o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie na cokole. 151.4	m ² m ²	151.400	
				RAZEM	151.400
14	Wycena indywidualna	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych do mocowania opierzenia dachu (budynek stary) z zamocowaniem desek./ jedno mocownie na metr / roboty wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem 22.2+27.6+9.4+6.5+14.45+14.9	m m	95.050	
				RAZEM	95.050
15	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie styropianem EPS 0,32 starej styropapy z uszczelnieniem pianką, z uwzględnieniem rozbiórki starego pokrycia. Budynek stary, nad wieńcem okapowym. Styropian na klej. 6.5+2.1+14.45+2*0.63+14.9	m m	39.210	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.210
16	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2, cokół od strony południowej i pod parapetami 31.58*0.375+10+313.27*0.15	m ² m ²	68.833	
				RAZEM	68.833
17	KNR 4-01 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu),na cokole i na kominach. 68.833+31.92	m ² m ²	100.753	
				RAZEM	100.753
18	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych.Rozbiórka gzymsu i daszków nad wejściami. (0.1*0.1+0.1*0.05)*(14.9+14.45+2*0.63+2.1+6.5)+0.12*2.0*1.0*2+0.12*3.5*1.0	m ³ m ³	1.488	
				RAZEM	1.488
19	Wycena indywidualna	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie,wyprostowanie,wstawienie małych łątek,wymiana uchwytów (odsunięcie rur od ściany), zawieszenie, z dorobieniem koniecznych elementów 10*10.0	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
20	Wycena indywidualna	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku. Drobne reperacje i potórny montaż na nowych uchwytach. Budynek stary. 6.5+2.1+14.45+2*0.63*2+14.90	m m	40.470	
				RAZEM	40.470
21	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Parapety zewnętrzne i mury ogniowe. 0.25*(22.2+27.6+9.4+6.5+2.1+14.45+2*0.63+14.9)+2*11.1*0.52+11.1*0.5	m ² m ²	41.697	
				RAZEM	41.697
22	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Parapety zewnętrzne, mury ogniowe i obróbki na budynku starym. 0.65*11.10*2+0.3*(22.2+27.6+2*0.3+9.4)+(0.3+0.45)*(6.5+2.1+14.45+2*0.63+14.9)+11.1*0.7+0.45*(22.2+27.6+9.4+6.5+2.1+14.45+2*0.63+14.9)+0.3*(6.5+2.1+14.45+2*0.63+14.9)	m ² m ²	125.595	
				RAZEM	125.595
23	KSNR 2 0504-03	Obróbki blacharskie wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych (6.5+2.1+14.45+2*0.63+14.9)+(20.5+14.1+24.97+31.58)+10*10.0	m m	230.360	
				RAZEM	230.360
25	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie (20.5+14.1+24.97+31.58)*(0.3+0.35+0.15)	m ² m ²	72.920	
				RAZEM	72.920
26	Wycena indywidualna	Demontaż krat stałych stalowe prętowych o powierzchni ponad 2 m2 osadzonych w ścianach 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
27	KNR 4-04 0101-06	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 6.4*0.3*0.25	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
28	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 6.4*0.25*1.0+2*0.90*1.20*0.25	m ³ m ³	2.140	
				RAZEM	2.140
29	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2*0.90*1.2	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
30	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2. Kostka inwestora. 6.4*0.5	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
31	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr.5,2mm- dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia. Budynek nowy. 11.1*24.97+20.5*11.1	m ² m ²	504.717	
				RAZEM	504.717
32	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm. Budynek stary. 22.2*6.65+7.55*14.45+3.53*0.63+6.65*9.4	m ² m ²	321.461	
				RAZEM	321.461

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	Kalkulacja indywidualna	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki kominów z papy wierzchniego krycia z mocowaniem papy listwą aluminiową. 50.86*0.8	m ² m ²	40.688	
				RAZEM	40.688
34	Kalkulacja indywidualna	Ocieplenie stropodachu styropapą EPS 038, grubości 10cm, na budynku starym. Płyty styropapy mocowane na klej. 6.65*9.4+14.45*7.55+0.63*3.53+22.2*6.65	m ² m ²	321.461	
				RAZEM	321.461
35	Kalkulacja indywidualna	Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej gr.25cm w przestrzeni wentylowanej metodą wdmuchiwania. Należy uwzględnić wszystkie roboty z tym związane. 504.717-31.58*3*0.40-14.1*3*0.4-11.1*2*0.4-10.375	m ² m ²	430.646	
				RAZEM	430.646
36	Kalkulacja indywidualna	Wykucie 4 otworów w ścianach szczytowych stropodachu gr. 25 cm i osadzenie krat wentylacyjnych 30 x30 cm. 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
37	Kalkulacja indywidualna	Montaż 6 wentylatorów grawitacyjnych PP w połaci dachowej, fi 160 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
38	Kalkulacja własna.	Wymiana okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 2*1.2*0.4	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
39	Kalkulacja własna.	Wykonanie instalacji chriącej przed oblodzeniem rynien i rur spustowych. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
41	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 29	szt. szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
42	KNR 5-08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych. Analogia - montaż opraw 22 ledowych oświetleniowych iluminacyjnych góra/dół na ścianie 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
44	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych. Analogia - montaż na ścianie opraw oświetleniowych halogenowych 9W podświetlających tablice pamiątkowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych. Analogia - montaż na ścianie opraw oświetleniowych halogenowych 30W oświetlenia placu 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Montaż programatora. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-03 1138-05	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych 125	szt. szt.	125.000	
				RAZEM	125.000
49	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 125	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
50	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą, wsporniki z rozbiórki.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		125	szt.	125.000	
				RAZEM	125.000
51	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
52	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		99	m	99.000	
				RAZEM	99.000
53	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		9.00*11	m	99.000	
				RAZEM	99.000
54	Kalkulacja indywidualna	Przewody odprowadzające o śr. 8 mm na ścianach ceglanych układane w rurach oraz montaż skrzynek złącza kontrolnego	m		
		11*(9.00+2.00)	m	121.000	
				RAZEM	121.000
55	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	Kalkulacja indywidualna	Odsunięcie od ściany rury wentylacyjnej śr. 30 cm z blachy ocynkowanej, oraz rury stalowej o śr. 70 mm, za ocieplenie, oraz wykonanie osłony z kątowników zimnogiętych 40x40x2mm, szt. 10, na wysokość 2m.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła bez szczebliń - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		430.62	m ²	430.620	
				RAZEM	430.620
58	Kalkulacja indywidualna	Rusztowania zewnętrzne	m ²		
		2100	m ²	2 100.000	
				RAZEM	2 100.000
59	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż łukowych daszków nad drzwiami wejściowymi z bocznymi ściankami na konstrukcji aluminiowej, z płyty poliwęglanowej gr. 4,5mm, o wymiarach 100cm x 2 cm - szt. 2 i 100 cmm x 350 cm - szt. 1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
60	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż po ociepleniu tabliczek z nazwami urzędów	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
61	Kalkulacja indywidualna	Montaż herbu i liter stanowiących napis „URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA”	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
62	Kalkulacja indywidualna	Wymiana uchwytów na flagi, demontaż starych i montaż nowych na dwie flagi	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
63	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż kamer	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
64	Kalkulacja indywidualna	Montaż żaluzji antywłamaniowych w oknach 1,2x1,46, z napędem mechanicznym, zamykanych z pokoju.	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000