

Przedmiar robót

KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT ELEWACJI DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE – II ETAP

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWE**
Lokalizacja: **29-100 WŁOSZCZOWA, UL. WIŚNIOWA 19**
Inwestor: **DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE, 29-100 WŁOSZCZOWA UL. WIŚNIOWA 19**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS INWESTORSKI - REMONT ELEWACJI DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE		
1	Rozdział	ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	Element	ELEMENT		
1.1.1.	KNNRW 3/705/5	Naprawa, wymiana lub uzupełnienie różnych elementów metalowych, okno po rozszkleniu - rozbiórka demontaż istniejących okien stalowych	m2	11,39
1.1.2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	157,45
1.1.3	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t	t	3,00
1.1.4	KNKRB 2/1502/2	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 15 m	m2	770,00

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE		
2.1	Element	ELEMENT		
2.1.1	KNR BC 2/525/3 (1)	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej epoksydowy gr. 3 mm, parapet szerokości 15 cm	m	2,45
2.1.2	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	590,00
2.1.3	KNR 202/2601/1 (2)	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, płyty styropianowe grubości 15 cm	m2	590,00
2.1.4	KNR 19/1024/10 (1)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	m2	11,39
2.1.5	KNNR 2/504/2 (2)	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, ocynkowana 0,55 mm	m2	157,45
2.1.6	DC 19/602/3 (1)	Malowanie elewacji farbami silikonowymi, dwukrotne	m2	590,00