

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wytyczenie geodezyjne. 1.31	km km	 1.310	
				RAZEM	1.310
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwozem urobku na odległość 2 km. 469*4.0	m ² m ²	 1 876.000	
				RAZEM	1 876.000
3	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - tyczenie geodezyjne 0.469	km km	 0.469	
				RAZEM	0.469
4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 469*4	m ² m ²	 1 876.000	
				RAZEM	1 876.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (15 cm frakcja 0- 63mm +5 cm frakcja 0-31,5 mm) warstwa górna ułożona rozkładarką do kruszyw. 469*4	m ² m ²	 1 876.000	
				RAZEM	1 876.000