

Przedmiar

Przebudowa kabli energetycznych na odcinku kolizji z przebudową Placu szkolnego w m.
Włoszczowa ul. Różana 14

Data: 2017-02-12

Budowa: Włoszczowa ul. Różana 14

Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Obiekt: Przebudowa kabli energetycznych na odcinku kolizji z przebudową Placu szkolnego w
m. Włoszczowa ul. Różana 14

Zamawiający: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:

mgr inż. M. Turek,

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa kolizji energetycznych			
1 KNR 201/701/5 (2) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m	43,0		m
2 KNR 510/102/4 (1) Ręczne usunięcie kabli YAKY 2*4*185 z rowu kablowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	86,0		m
3 KNR 201/704/5 (1) Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4·m	43,0		m
2 kable projektowane			
4 KNR 201/701/5 (2) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m	44,0		m
5 KNR 510/102/4 (1) Ręczne układanie kabli YAKY 2*4*185 - bez kosztu kabli-kabel istniejący R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	88,0		m
6 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12,0		m
7 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	44,0		m
8 KNR 201/704/5 (1) Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4·m	44,0		m

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		Przebudowa kolizji energetycznych
2		kable projektowane