

Przedmiar

Budowa parkingu dla samochodów osobowych , przebudowa placu szkolnego, ogrodzenia wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia terenu na dz. nr ewid. 3643/1, 3738,3740 poł. we Włoszczowie przy ul.

Data: 2017-02-12

Budowa: Ogrodzenie placu, piłkochwyt

Obiekt: Budowa parkingu dla samochodów osobowych , przebudowa placu szkolnego, ogrodzenia wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia terenu na dz. nr ewid. 3643/1,

Zamawiający: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Usług Projektowo-Kosztorysowych i Ekspertyz Budowlanych 25-753 Kielce ul. Alabastrowa 15

Kosztorys opracowali:

mgr St. Nowakowska,

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wznoszenie ogrodzeń kod CPV 45342000-6			
2 roboty ziemne			
1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,20*0,60*0,60*14 = 6,048 1,0*0,60*0,60*(47+24+16) = 31,32 37,368			m3
2 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu I-III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 37,37-11,16 = 26,21 26,21	26,21		m3
3 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręcznej ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3,84+7,32 = 11,16 11,16	11,16		m3
3 ogrodzenie			
4 KNR 202/1929/1 Ogrodzenie panelowe o h=1,70 m i szerokości 2,50 m z siatki o oczkach 50/20 mm z drutu 5 mm zgrzewanego punktowo, na słupkach stalowych systemowych 4/6 oh=2,50 m, na cokole łącznik systemowy prosty prefabrykowany o h=30 cm 24,50+14,0+103,60 = 142,1 142,1	142,10		m
5 KNR 202/1929/1 Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej fi 5 mm o h=4,85 m i szerokości 2,50 na słupkach z siatki o oczkach 8*8 mm o grub. 5 mm z polipropylenu PP, na słupkach, na cokole na cokole systemowy prefabrykowanym o h=30 cm - pilkochwyt 25,0+26,40 = 51,4 51,4	51,40		m
6 KNR 202/204/1 (1) Stopy fundamentowe żelbetowe bramowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami B15 pilkochwyt 1,0*0,30*0,30*14 = 1,26 ogrodzenie 1,0*0,25*0,25*46 = 2,875 4,135	4,14		m3
4 rozbiórki			
7 KNR 202/1804/11 Demontaż ogrodzenia z siatki w ramie z katownika, h=1,55 m	142,10		m
8 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe- betonowy cokół ogrodzenia 37,70*0,20*0,50+0,20*0,20*1,0*46 = 5,61 5,61	5,610		m3
9 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych łączna odległość 5 km	5,61		m3
10 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	5,61	4,00	m3
11 KNR 404/1107/2 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z ładunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t łączna odległość 5 km	2,60		t
12 KNR 404/1107/4 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t	2,60	4,00	t
13 KNR 401/105/1 Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii I-II- zasyпка fundamentu po rozbiórce ogrodzenia gruntem istniejącym	5,61		m3
14 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 137,70*1,0 = 137,7 137,7	137,700		m2

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		Wznoszenie ogrodzen kod CPV 45342000-6
2		roboty ziemne
3		ogrodzenie
4		rozbiorki