

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, z odwozem na 3 km, z odwozem na odległość 3 km. $1.8*14.1+0.5*(1.9+2.20)*32.00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.980	
				RAZEM	90.980
2	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej, na wjazdach, z odwozem na odległość 3 km. $2.20*3.70$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.140	
				RAZEM	8.140
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą, z odwozem na odległość 3 km. $14.1+3.7+32.1$	m m	 49.900	
				RAZEM	49.900
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową 0,045m <sup>3</sup> /m, 49.9	m m	 49.900	
				RAZEM	49.900
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-4 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm $90.98+8.14$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.120	
				RAZEM	99.120
6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> , 90.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.980	
				RAZEM	90.980
7	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> , wjazdy 8.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.140	
				RAZEM	8.140