

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- szu na odl. do 3 km - istniejący chodnik z betonu łanego. 3.00*(71.00+84.00)	m ² m ²	 465.000	
				RAZEM	465.000
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, z odwozem na 3 km 60.5*3.26	m ² m ²	 197.230	
				RAZEM	197.230
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z ławą, z odwzóką na 3 km. 78+151	m m	 229.000	
				RAZEM	229.000
4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej wraz z ławą betonową 0,045m3/m. 151+78	m m	 229.000	
				RAZEM	229.000
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową, na ławie betonowej 0,02 m3/m. 2*(71.00+84.20+60.5)	m m	 431.400	
				RAZEM	431.400
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 7 cm i 0-4 mm - warst- wa górna o grubości po zagęszczeniu 7+5 cm 2.00*(71.00+84.20+60.50)	m ² m ²	 431.400	
				RAZEM	431.400
7	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2, chodnik 2.00*(71.00+84.20+60.50)	m ² m ²	 431.400	
				RAZEM	431.400
8	KNP 01 1260-01.01	Dostarczenie i rozłożenie ziemi żyznej przy budowie boisk trawiastych, warst- wą o grubości 5 cm i obsianie trawą. 3.00*(71.00+84.20+60.50)	m ² m ²	 647.100	
				RAZEM	647.100
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000