

PRZEDMIAR ROBÓT

UTWARDZENIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH 2237/6 i 2237/2 OBRĘB 03 WE WŁOSZCZOWIE					
L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość jednostek	Razem
STWiORB CPV	D-01.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym			
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym — wykonanie prac geodezyjnych podczas realizacji zadania — naniesienie obiektu na zasoby geodezyjne	kpl kpl kpl	1,000 1,000	1,000
	D-01.02.01	Karczowanie drzew /ściananie drzew i karczowanie pni/			
2	D-01.02.01	Karczowanie drzew — według zestawienia w PT	szt. szt.	15,00	15,00
	D-01.02.04	Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych			
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej — wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m m	18,50	18,50
STWiORB CPV	D-03.00.00 45231000-5	ODWODNIENIE Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
	D-03.01.01	Kanalizacja deszczowa - studzienki ściekowe			
4	D-03.01.01	Wykonanie studzienek ściekowych, wpustów ulicznych, studnie Ø500mm z osadnikiem wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej rurami PP K2-Kan DN/ID 150mm — komplet zgodnie z projektem branży sanitarnej	szt. szt.	3,00	3,00
STWiORB CPV	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni			
	D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI			
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat I-VI, głębokość. koryta 40 cm — koryto wraz z profilowaniem	m ² m ²	1 624,00	1 624,00
	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
6	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 10 cm — warstwa górna podbudowy	m ² m ²	1 552,00	1 552,00
7	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63, gr. w-wy 15 cm — warstwa dolna podbudowy	m ² m ²	1 552,00	1 552,00
8	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odsączająca z piasku podsypkowego, gr. w-wy 8 cm — warstwa odcinająca	m ² m ²	1 573,00	1 573,00
STWiORB CPV	D-05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg			
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
9	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm — kostka szara — kostka czerwona	m ² m ² m ²	1 480,00 42,96	1 522,96
10	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - kostka szara ułożonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm — kostka szara — kostka czerwona	m ² m ² m ²	29,00 0,04	29,04
STWiORB CPV	D-08.00.00 45233000-9	ELEMENTY BETONOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-08.01.02	Krawężniki betonowe			
11	D-08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 — Ława w ilości 0,05m3/1mb krawężnika — Ława w ilości 0,075m3/1mb krawężnika /krawężnik na płask/	m m m	188,00 82,50	270,50
STWiORB CPV	D-10.00.00 45233000-9	INNE ROBOTY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	-	Inne			
12	-	Przestawienie tablicy informacyjnej — na działce 2233	kpl kpl	1,00	1,00