

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 posadzki</b>					
1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 162.3-2.4*6.3+7.8+3.3+26.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	184.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.400</b>
2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 2 184.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	184.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.400</b>
3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 184.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	184.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.400</b>
4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubości 5 cm 184.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	184.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.400</b>
5	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 184.4-26.12-7.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	150.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.480</b>
<b>2 stolarka</b>					
6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2.0*(1.00+2*0.9+0.8)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
7	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne 7.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
<b>3 glazura i okna PVC</b>					
8	NNRNKB d.3 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2.0*(1.05*2+1.26*4+1.44*2)-4*1.6-1.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.840</b>
9	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 14	szt		
			szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>4 roboty zewnętrzne</b>					
10	KNR 2-01 d.4 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) 11.52*1.1*0.6+2*10.00*1.1*0.6+2*3.00*1.1*0.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	24.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.763</b>
11	KNR-W 2-02 d.4 02 1010-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.25*(11.52+2*3.0*1.1+4.98*1.58+4.98*1.37)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.203	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.203</b>
12	KNR 2-02 d.4 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 0.15*(3.9*11.00+2*3.0*(0.9-0.25)+10.0*1.37)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	9.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.075</b>
13	KNR 2-02 d.4 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna 2*3.0*(9.16+17.76)+9.16*17.76+2*3.0*(3.24+2.3)+3.24*2.3-4*2.6*1.8-2.4*0.6-1.8*2.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	340.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.054</b>
14	KNR-W 2-02 d.4 02 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup> bez szpachlowania 9.16*(0.3*2+0.3+4*0.07)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.809	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.809</b>
15	NNRNKB d.4 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 11.25*4.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.688</b>
16	KNR 2-31 d.4 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 11.25*4.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.688</b>
17	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-15 d.4 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 5-08 d.4 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 9	kpl. kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
20	KNR-W 5- d.4 08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkownikowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 7	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
21	KNR-W 5- d.4 08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtylnikowych 2-biegunkowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> przełotowych pojedynczych 33	szt. szt.	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
22	KNR-W 5- d.4 08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych, przełotowych 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR-W 4- d.4 01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24	KNR 5-08 d.4 0402-05	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
25	KNR 4-01 d.4 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> w podłożach betonowych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	KNR 2-02 d.4 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu 2*(3.0*1.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>