

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie dachu na budynku ZPO Nr 1 we Włoszczowie					
1	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		126.5	m	126.500	
				RAZEM	126.500
2	KNR-W 4-01 0434-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu n- transportowych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 2-02 0535-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocyn- kowanej - obróbka rur wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	kalk. własna	Reperacja dachu z blachy na rąbek w 20 miejscach	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 7-12 0101-01 9901-6 z.o.3.3.	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons- trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 15-35 m - robota w pasach ochronnych	m ²		
		1519.84	m ²	1519.840	
				RAZEM	1519.840
6	KNR AT-08 0101-06 z.sz.4.1. 0002	Przygotowanie podłoża przed malowaniem - zmycie powierzchni wodą z uży- ciem zmywarki ciśnieniowej - wysokość ponad 20 m - zmycie z odtłuszcze- niem	m ²		
		poz.5	m ²	1519.840	
				RAZEM	1519.840
7	KNR-W 7-12 0206-01 9901-6 z.o.3.3.	Malowanie farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 15-35 m - robota w pasach ochronnych	m ²		
		poz.5	m ²	1519.840	
				RAZEM	1519.840
8	KNR-W 7-12 0214-01 9901-6 z.o.3.3.	Malowanie emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 15-35 m - robota w pasach ochronnych Krotność = 2	m ²		
		poz.5	m ²	1519.840	
				RAZEM	1519.840