

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		54.14	m	54.140	
				RAZEM	54.140
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		8*2.52*1.1	m ²	22.176	
				RAZEM	22.176
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		3.15	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
6 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		161.81	m ²	161.810	
				RAZEM	161.810
2		Elewacja budynku			
7 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczysz-czenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		689.34-161.81+68.95+126.21	m ²	722.690	
				RAZEM	722.690
8 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - p/a wyrównanie podłoża klejem	m ²		
		126.21	m ²	126.210	
				RAZEM	126.210
9 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-nowych do ścian gr.7cm	m ²		
		126.21-14.76	m ²	111.450	
				RAZEM	111.450
10 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-nowych do ścian gr.12cm	m ²		
		(24.7+12.2)*0.40+8*2.52*1.1	m ²	36.936	
				RAZEM	36.936
11 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-ki na ścianach	m ²		
		126.21	m ²	126.210	
				RAZEM	126.210
12 d.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego wykonana ręcz-nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-karskiej	m ²		
		Krotność = 2	m ²	126.210	
		126.21			
				RAZEM	126.210
13 d.2	KNR 2-02 0910-01	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie, tynk mozaikowy	m ²		
	analogia	126.21	m ²	126.210	
				RAZEM	126.210
14 d.2	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścia-nach, loggiach i balkonach	m ²		
		689.34-161.81	m ²	527.530	
				RAZEM	527.530
15 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - p/a wyrównanie podłoża klejem	m ²		
		527.53	m ²	527.530	
				RAZEM	527.530
16 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-ki na ścianach	m ²		
		527.53	m ²	527.530	
				RAZEM	527.530
17 d.2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego wykonana ręcz-nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-karskiej	m ²		
		Krotność = 2	m ²	527.530	
		527.53			
				RAZEM	527.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 527.53	m ² m ²	 527.530	
				RAZEM	527.530
19	KNR 4-01 d.2 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 68.95	m ² m ²	 68.950	
				RAZEM	68.950
20	KNR 0-23 d.2 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - p/a wyrównanie podłoża klejem na ościeżach 68.95	m ² m ²	 68.950	
				RAZEM	68.950
21	KNR 0-23 d.2 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 68.95	m ² m ²	 68.950	
				RAZEM	68.950
22	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Krotność = 2 68.95	m ² m ²	 68.950	
				RAZEM	68.950
23	KNR 0-23 d.2 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 68.95	m ² m ²	 68.950	
				RAZEM	68.950
24	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykupłych kątownikiem metalowym 281.12	m m	 281.120	
				RAZEM	281.120
25	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 24.53	m ² m ²	 24.530	
				RAZEM	24.530
26	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 27.47+3.15	m ² m ²	 30.620	
				RAZEM	30.620
27	KNR 3 d.2 0302-01	Analogia: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z pustaków z betonu komórkowego 8*2.52*1.1*0.38	m ³ m ³	 8.427	
				RAZEM	8.427
28	KNR 3 d.2 0603-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem po zamurowanych otworach okiennych 8*2.52*1.1	m ² m ²	 22.176	
				RAZEM	22.176
29	KNR 3 d.2 0703-04	Analogia: Demontaż istniejących krat zabezpieczających otwory okienne 8*2.52*1.1*1.3	m ² m ²	 28.829	
				RAZEM	28.829
3		Dach			
30	KNR-W 2-02 d.3 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej o gr. min. 5,2mm 86.15+16.37+14.53	m ² m ²	 117.050	
				RAZEM	117.050
31	KNR-W 3 d.3 0506-02	Analogia: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (2-warstwowe pokrycie z papy perforowanej o gr. min 4,0mm oraz papy wierzchniego pokrycia o gr. min. 5,2mm na istniejącym pokryciu z papy wraz z montażem kominków wentylacyjnych w ilości około 1 szt na 50m2 oraz remontem istniejącego pokrycia) 631.6	m ² m ²	 631.600	
				RAZEM	631.600
32	KNR 2-02 d.3 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej 23	m m	 23.000	
				RAZEM	23.000
33	KNR 2-02 d.3 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15-18 cm - z blachy powlekanej 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR 4-01 d.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 20.34+5.085+46.55+12.54	m ² m ²	 84.515	
				RAZEM	84.515

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
		33.9	m	33.900	
				RAZEM	33.900
4		Rusztowania			
36 d.4	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		(126.21+689.34)*1.1	m ²	897.105	
				RAZEM	897.105
5		Opaska budynku			
37 d.5	KNR 2-31 0815-02	Analogia: Rozebranie opaski z z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		46.66*0.5	m ²	23.330	
				RAZEM	23.330
38 d.5	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		109.58*0.7	m ²	76.706	
				RAZEM	76.706
39 d.5	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		47.00	m	47.000	
				RAZEM	47.000
40 d.5	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		109.58	m	109.580	
				RAZEM	109.580
41 d.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		109.58	m	109.580	
				RAZEM	109.580
42 d.5	KNR 2-31 0402-04	Analogia: Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		109.58*0.04	m ³	4.383	
				RAZEM	4.383
43 d.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		Krotność = 0.5	m ²	54.790	
		54.79		RAZEM	54.790
44 d.5	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		109.58*0.5	m ²	54.790	
				RAZEM	54.790
45 d.5	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² - opaska przy budynku	m ²		
		54.79	m ²	54.790	
				RAZEM	54.790
46 d.5	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie i ponowny montaż rynien z blachy nadającej się do użytku - dla wykonania malowania istniejących obróbek	m		
		Krotność = 2	m	33.460	
		33.46		RAZEM	33.460
47 d.5	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - wyrównanie po wykonaniu opaski	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
6		Instalacja odgromowa			
48 d.6	KNR 4-03 1137-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej (do ponownego wykorzystania)	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
49 d.6	KNR 4-03 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie (do ponownego wykorzystania)	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
50 d.6	KNR 4-03 1139-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym (do ponownego wykorzystania)	m		
		131.21	m	131.210	
				RAZEM	131.210
51 d.6	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym (do ponownego wykorzystania)	m		
		26.1	m	26.100	
				RAZEM	26.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 5-08	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z betonu	szt.		
d.6	0601-12	(wsporniki uzyskane z demontażu)	szt.	110.000	
		110			
				RAZEM	110.000
53	KNR 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na	szt.		
d.6	0601-05	dachu betonowym krytym papą lub blachą (wsporniki uzyskane z demontażu)	szt.	44.000	
		44			
				RAZEM	44.000
54	KNR 5	Analogia: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej	kpl		
d.6	1304-03		kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000