

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.185	km km		
				0.185	
				RAZEM	0.185
2	KNR AT-03 d.1 0105-02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej (trylinka + płyta wylewana) o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 490	m ² m ²		
				490.000	
				RAZEM	490.000
3	KNR AT-03 d.1 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 121	m m		
				121.000	
				RAZEM	121.000
4	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 161	m ² m ²		
				161.000	
				RAZEM	161.000
5	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 2 73.5	m ³ m ³		
				73.500	
				RAZEM	73.500
2		Roboty ziemne			
6	KNR 2-01 d.2 0217-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III 220.5	m ³ m ³		
				220.500	
				RAZEM	220.500
7	KNR 2-01 d.2 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 220.5	m ³ m ³		
				220.500	
				RAZEM	220.500
8	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharką 75 kM - nasyp z ziemi uzyskanej z wykopów 140.5	m ³ m ³		
				140.500	
				RAZEM	140.500
9	KNR 2-01 d.2 0229-11	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m Krotność = 19 80	m ³ m ³		
				80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNR 2-01 d.2 0208-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km 36.5	m ³ m ³		
				36.500	
				RAZEM	36.500
11	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 4 36.5	m ³ m ³		
				36.500	
				RAZEM	36.500
3		Podbudowa			
12	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1519.7	m ² m ²		
				1519.700	
				RAZEM	1519.700
13	KNR 2-31 d.3 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy mrozoodpornej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1485.5	m ² m ²		
				1485.500	
				RAZEM	1485.500
14	KNR 2-31 d.3 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy mrozoodpornej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 1485.5	m ² m ²		
				1485.500	
				RAZEM	1485.500
15	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego, lub z tłuczni kamiennego łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1379	m ² m ²		
				1379.000	
				RAZEM	1379.000
16	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 1379	m ² m ²		
				1379.000	
				RAZEM	1379.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNNR 6 d.3 0502-03	Nawierzchnia drogi i parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z ciekim przykrawężnikowym z kostki szer 30 cm i dł. 31,2 m na wys . bloku miesz) - kostka BEHATON 1394	m ²		
			m ²	1394.000	
				RAZEM	1394.000
20	KNNR 6 d.3 0502-03	Nawierzchnia placów postojowych (pasy rozdzielcze) z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka BEHATON 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 w ilości 0,069 m ³ /mb na podsypce cementowo-piaskowej (+ beton pod ciek przykrawężnikowy o wym 0,3x0,15x31,2) 426	m		
			m	426.000	
				RAZEM	426.000
22	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 390	m		
			m	390.000	
				RAZEM	390.000
23	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka BEHATON 451	m ²		
			m ²	451.000	
				RAZEM	451.000
24	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 151	m ²		
			m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
25	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 139	m ²		
			m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
26	KNR 2-01 d.3 0510-01	Humusowanie terenu wokół drogi z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 139	m ²		
			m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
27	KNR 2-01 d.3 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lo szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) od studni Sw1 do S1 i SW2 do S1 19	m ³		
			m ³	19.000	
				RAZEM	19.000
28	KNR 2-01 d.3 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 18	m ³		
			m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
29	KNR 2-01 d.3 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.IV 30	m ³		
			m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 17.5	m ³		
			m ³	17.500	
				RAZEM	17.500
31	KNR 2-01 d.3 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 17.5	m ³		
			m ³	17.500	
				RAZEM	17.500
32	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNNR 6 d.3 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR AT-03 d.3 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR-W 2-18 d.3 0513-03	wykonanie studni połączeniowych kanalizacji deszczowej o śr. 125 cm 2	stud.		
			stud.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 2-01 d.3 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką 35	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
39	KNR 2-31 d.3 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych od rynien spustowych 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
40	KNR-W 2-18 d.3 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 22	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
41	KNR 2-18 d.3 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000