

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 231	m m	231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 83	m m	83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie ( w tym 6 mb rura stalowa przepustowa fi 100 ) 148	m m	148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
4	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4x2,5 mm2 83	m m	83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
5	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach PCV - kabek YAKY 4x25 mm2 148	m m	148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
6	KNR 5-10 0301-01	obsypanie kabla warstwą piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 231	m m	231.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
7	KNR 2-01 0705-0201	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 83	m m	83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
8	KNR 2-01 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 148	m m	148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
9	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycz. 40.83	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	40.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.830</b>
10	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych o ciężarze do 15 kg na słupie 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
12	KNR 5-10 1005-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw parkowych do lamp o mocy przez zawieszenie z żarówkami sodowymi (7x70 W i 7x100W) 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
13	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
14	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe przewód YDY 3 x 2,5 mm2 93.33	m-1 przew m-1 przew	93.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.330</b>
15	KNR 5-10 0603-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
16	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg - Skrzynia RNO-25 wraz z kompletnym wyposażeniem zgodnie z projektem technicznym 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 5-08 0402-01	Montaż zegara astronomicznego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
19	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 15	odc. odc.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
20	KNR 4-03 1205-01	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar . pomiar .	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNR-W 4-03 1150-01	Demontaż mechaniczny słupów betonowych - podpora o dł. do 10 m 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>