

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 70*(0.6+1.25)*1.0/2	m ³ m ³	64.750	
				RAZEM	64.750
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy 70*3.0	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 3*3.5*2.1*0.3	m ³ m ³	6.615	
				RAZEM	6.615
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 3*3.5*2.1	m ² m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
5	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 22.05	m ² m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
6	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 22.05	m ² m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
7	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0.75 22.05	m ² m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
8	KNR-W 2-18 0507-01	Deskowanie ław fundamentowych 2*(3.5+2.1)*0.15*3	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
9	KNR-W 2-02 0201-07	Ławy fundamentowe betonowe trapezowe szerokości do 2.5 m - ręczne układanie betonu 3*3.5*2.1*0.15	m ³ m ³	3.308	
				RAZEM	3.308
10	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie 15.3	m ² m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
11	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa /materiał z rozbiórki / 9*1.7	m ² m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
12	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm / analogia/ 4*1.2*4.0	m ² m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
13		Dostarczenie i montaż separatora SKH-2-30 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Dostarczenie i montaż separatora SKH-2-40 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Dostarczenie i montaż separatora SKH-2-60 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KSNR 4 1412-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie o gł. 3 m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KSNR 4 1412-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm w gotowym wykopie - dodatek za każde 0.5 m powyżej 3 m głębokości Krotność = -2 2	0.5m 0.5m	2.000	
				RAZEM	2.000