

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ul. Wymysłowska			
1	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśnie- nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV z rozgarnięciem powstałe- go urobku pod kruszywo na poboczach	m ²		
d.1	0218-02	785*3	m ²	2355.000	
				RAZEM	2355.000
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	785* 3	m ²	2355.000	
				RAZEM	2355.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	785*3	m ²	2355.000	
				RAZEM	2355.000
4	KNNR 6	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	785*0.5*2	m ²	785.000	
				RAZEM	785.000
2		ul. Cicha			
5	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśnie- nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
d.2	0218-02	422*3	m ²	1266.000	
				RAZEM	1266.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	422*3+16	m ²	1282.000	
				RAZEM	1282.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02	422*3 +16	m ²	1282.000	
				RAZEM	1282.000
8	KNNR 6	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	422*0.4*2	m ²	337.600	
				RAZEM	337.600

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ul. Wymysłowska	1	4
2	ul. Cicha	5	8