

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MCHOWIE 2008					
1	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 440*3.5	m ² m ²	1540.000	
				RAZEM	1540.000
2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 8 cm 440*3.5	m ² m ²	1540.000	
				RAZEM	1540.000
3	KNNR 6 0113-04	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanymi gr. 8 cm 440*0.4*2	m ² m ²	352.000	
				RAZEM	352.000
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 440*3.5 +8	m ² m ²	1548.000	
				RAZEM	1548.000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
MCHOWIE 2008			