

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KĄTY 2008					
1	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśnicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV - plantowanie terenu pod wykonanie poboczy 180*3	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (odc. od drogi powiatowej do skrzyżowania) 105*3 +10	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (na odcinku za łukiem) 75*3	m ² m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
4	KNNR 6 0113-04	Wykonanie poboczy przy asfalcie - dosypanie warstwy kruszyw łamanych gr. śr 8 cm 180*2*0.3	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 180*3 +10	m ² m ²	550.000	
				RAZEM	550.000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KĄTY 2008			