

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KURZELÓW 2008					
1 UL. PARTYZNTÓW					
1	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV - rozplantowanie urobku na poboczach	m ²		
d.1	0218-02	187*5+5*90	m ²	1385.000	
				RAZEM	1385.000
2 UL. GRUNWALDZKA					
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1	0113-04	187*5+5*90	m ²	1385.000	
				RAZEM	1385.000
3 UL. KOLONIE					
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - dodatek do grubości podbudowy na odc. od skrzyżowania do końca oddcinka	m ²		
d.1	0113-04	90*5	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
4 UL. GRUNWALDZKA					
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	187*5+5*90	m ²	1385.000	
				RAZEM	1385.000
5 UL. GRUNWALDZKA					
5	KNNR 6	Wykonanie poboczyz kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.1	0113-04	187*0.4 + 142*0.4+2*92*0.4	m ²	205.200	
				RAZEM	205.200
6 UL. GRUNWALDZKA					
6	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV - rozplantowanie urobku na poboczach	m ²		
d.2	0218-02	175*4.5	m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
7 UL. KOLONIE					
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	175*4.5 + 10	m ²	797.500	
				RAZEM	797.500
8 UL. KOLONIE					
8	KNNR 6	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	175*0.5*2	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
9 UL. KOLONIE					
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-02	175*4.5 + 10	m ²	797.500	
				RAZEM	797.500
10 UL. KOLONIE					
10	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV, rozplantowanie urobku pod kruszywo na poboczu	m ²		
d.3	0218-02	343*3.0	m ²	1029.000	
				RAZEM	1029.000
11 UL. KOLONIE					
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.3	0113-05	343*2.8	m ²	960.400	
				RAZEM	960.400
12 UL. KOLONIE					
12	KNNR 6	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.3	0113-05	343*0.5*2	m ²	343.000	
				RAZEM	343.000
13 UL. KOLONIE					
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	343*2.8	m ²	960.400	
				RAZEM	960.400

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KURZELÓW 2008			
1	UL. PARTYZNTÓW	1	5
2	UL. GRUNWALDZKA	6	9
3	UL. KOLONIE	10	13