

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 1114-01	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm ² z rur instalacyjnych 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-03 1115-03	Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² z rur instalacyjnych 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-03 1121-09	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 21	szt.		
			szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR 4-03 1121-10	Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm ² w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-03 0117-01	Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszkę na ścianach lub w kanałach osadzanych w podłożu betonowym lub innym 45	szt.		
			szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
9	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 6	aparat		
			aparat	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 5-08 0404-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 120	m		
			m	120.000	
				RAZEM	120.000
16	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 120	m		
			m	120.000	
				RAZEM	120.000
17	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) wciągane do rur 120	m		
			m	120.000	
				RAZEM	120.000