

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) ułożony w tynku 45	m m	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
19	KNR 5-08 0109-03	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 26mm podłoże betonowe) 6	m m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
20	KNR 5-08 0207-05	Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24 mm ²) wciągane do rur 6	m m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
21	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
22	KNR 5-08 0812-04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²) 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
23	KNR 5-08 0812-02	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²) 66	szt. szt.	66.000	66.000
				RAZEM	66.000
24	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cęg. - śr. rury do 25 mm 11	otw. otw.	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
25	KNR 5-08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne podkołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 17	aparat aparat	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
26	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m ² 17	szt. szt.	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
27	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 27	szt. szt.	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
28	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) 17	szt. szt.	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
29	KNR 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat. III 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
30	KNR 5-18 1105-04	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg. 10A/Z wykonywane przewodami YDYp n.t. w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
31	KNR 5-18 1101-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami YDY do 2.5mm ² w rurach izolowanych płaszczem n.t. z osprzętem szczelnym w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
32	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 18	szt. szt.	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
33	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 4	kpl. kpl.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
34	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000