

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 12.5*(34-7.80)	m ² m ²	327.500	
				RAZEM	327.500
2	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 1.1*(1.5+7.15+7.15)+1.5*7.15	m ² m ²	28.105	
				RAZEM	28.105
3	KSNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 1.4*(1.5+7.15*2)	m ² m ²	22.120	
				RAZEM	22.120
4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.6*(1.25+0.5)	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
5	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z PVC 2.06*1.44*2	m ² m ²	5.933	
				RAZEM	5.933
6	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z PVC z samozamykaczem 1.45*2.3	m ² m ²	3.335	
				RAZEM	3.335
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.06*0.25*2	m ² m ²	1.030	
				RAZEM	1.030
8	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 1.03	m ² m ²	1.030	
				RAZEM	1.030
9	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 1.44*4+2.06*2	m ² m ²	9.880	
				RAZEM	9.880
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.5*7.5	m ² m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
11	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 3.5	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 1.5*7.15+25*4.5	m ² m ²	123.225	
				RAZEM	123.225