

***Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ***

*dot.: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwach Gościencin, Siłpia Duża wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie*

W związku z otrzymanym zapytaniem w dniu 4 czerwca 2008 r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 14000 euro na zadanie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwach Gościencin, Siłpia Duża wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie**, Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytania:

1. Zgodnie z wytycznymi do wykonania studium wykonalności dla RPO do studium wykonalności konieczne będzie załączenie przebiegu tras na mapach sytuacyjnych. Konieczne będzie też oszacowanie kosztów budowy i kosztów eksploatacji zaprojektowanych stacji i sieci wodociągowej. Obecnie wytyczne RPO są ogólnikowe i nie podają w jakiej skali mają być mapy sytuacyjne. Zgodnie ze specyfikacją na około 30% zakresu konieczne będzie opracowanie nowych map sytuacyjno-wysokościowych, co potrwa od 2 do 3 miesięcy. W zakresie wykonania zamówienia jest też uzyskanie dokumentacji w kategorii B – zasobowej studni na co potrzeba conajmniej 2 miesięcy, a konieczna jest dla określenia technologii uzdatniania wody. W przypadku tak krótkiego terminu szacunki odnośnie kosztów zamówienia mogą być obciążone dużym błędem. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu wykonania studium wykonalności o czas konieczny do wykonania nowych map sytuacyjno-wysokościowych, naniesienia na nich tras projektowanych sieci i opracowania technologii stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej?

*Zamawiający zakłada wykonanie studium wykonalności zgodnie z Rozdziałem VII pkt 2 ppkt a SIWZ.*

2. Po czyjej stronie będą uzgodnienia z właścicielami działek na których zostanie zlokalizowane ujęcie wody i stacja wodociągowa ze zbiornikami, a dla których konieczny będzie wykup gruntu?

*Uzgodnienia z właścicielami działek na których zlokalizowane zostanie ujęcie wody i stacja wodociągowa ze zbiornikami, a dla których konieczny będzie wykup gruntu, dokonuje projektant zgodnie z Rozdz. III pkt 7.1 SIWZ. Przed spisaniem uzgodnienia projektant wskazuje inwestorowi wielkość terenu potrzebnego do realizacji stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą po czym inwestor uzgadnia wykup terenu z właścicielem i na podstawie takiego uzgodnienia projektant spisuje zgodę właściciela działki.*

3. Czy zamawiający może podać w jakiej konstrukcji ma być droga dojazdowa do ujęcia wody w Gościencinie?

*Zamawiający zakłada budowę do ujęcia wody w Gościencinie drogi o nawierzchni tłuczniowej jako przedłużenie istniejących dróg o nawierzchni tłuczniowej.*

4. Zgodnie z pkt 4.3 SIWZ zamawiający żąda aby do wniosku do uzyskania decyzji lokalizacyjnej zostały przedstawione trasy na mapach zasadniczych. Na około 30 % zakresu projektu nie ma jeszcze map zasadniczych. Czy materiały do wniosku mają zostać opracowane na mapach zasadniczych do celów projektowych, czy też zamawiający dopuszcza przygotowanie wniosku na mapach katastralnych i na dostępnych mapach zasadniczych do celów opiniodawczych?

*Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji należy przedłożyć mapy w formie:*

- kopii mapy zasadniczej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego lub*
- kopii mapy syt.-wys. do celów projektowych.*

*Zamawiający nie składa wniosku o ww. decyzję na mapach katastralnych (ewidencyjnych) ze względu na brak możliwości uwidocznienia sieci i budynków. Właściciele działek po otrzymaniu zawiadomień ustosunkowują się do zaproponowanego przebiegu sieci, w związku z czym do wniosku należy załączyć aktualne mapy syt.-wys.*

5. W zakresie opracowania projektu zgodnie z punktem 5.9 SIWZ jest dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii B. Obecnie nosi ona nazwę dokumentacji zasobowej i jest wykonywana po wywierceniu studni. Czy dla ujęcia w Gościencinie zostały wykonane odwierty studni? Czy w zakresie opracowania geologicznego jest wykonanie studni jeżeli studnie jeszcze nie zostały odwiercone?

*Dla ujęcia w Gościencinie nie zostały wykonane odwierty studni. Inwestor posiada projekt prac geologicznych dla 1 otworu studziennego i ustaloną lokalizację ujęcia. W zakresie opracowania geologicznego jest wykonanie projektu drugiej studni i całego ujęcia wody. Odwiertów studni dokonuje inwestor.*

**Z up. BURMISTRZA**

***/-/ mgr Grażyna Tatar***  
**SEKRETARZ GMINY**