

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - wyprostowanie koryta drogi 308	m ²		
			m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
2	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta 308	m ²		
			m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 417*4.3	m ²		
			m ²	1 793.100	
				RAZEM	1 793.100
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 308	m ²		
			m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 417*3	m ²		
			m ²	1 251.000	
				RAZEM	1 251.000
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - pobocza 417*2*0.5	m ²		
			m ²	417.000	
				RAZEM	417.000
7	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 28	szt.		
			szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR-W 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie pni na odległość do 2 km 36	m ³		
			m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR-W 2-01 0110-04	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 10 36	mp		
			mp	36.000	
				RAZEM	36.000