

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 64*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	192.000	
				RAZEM	192.000
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 84*2	m m	168.000	
				RAZEM	168.000
3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 64*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.000	
				RAZEM	96.000
4	KNNR 6 0803-06	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 4.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 0.325 64*3+1.5*20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	222.000	
				RAZEM	222.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 222	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	222.000	
				RAZEM	222.000
7	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 64*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.000	
				RAZEM	96.000
8	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 84*3+20*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	282.000	
				RAZEM	282.000
9	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem materiał z rozbiórki 4.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 84*2	m m	168.000	
				RAZEM	168.000
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,03 m <sup>3</sup> /m betonu 84*2*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.040	
				RAZEM	5.040
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 168	m m	168.000	
				RAZEM	168.000
13	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 2-01 0213-01	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odl.do 1 km 50*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
15	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku samochod.samowładowniczymi na odległość do 1 km 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000