

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż słupów linii NN.</b>			
1 KNNR 9 d.1 0901-07		Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów	szt		
	2		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2 KNNR 9 d.1 0903-05		Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem do ponownego montażu	km		
	0.5		km	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
3 KNNR 9 d.1 0701-04		Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
	2		przył.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4 KNNR 9 d.1 0702-05		Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x16 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
	2		przył.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5 KNNR 9 d.1 1005-03		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
	2		kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Montaż słupów linii NN</b>			
6 KNR 5-12 d.2 0205-01		Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykop.na stanowisko słupa dla żerdzi o dług. 10 m	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7 KNNR 5 d.2 0901-02		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
	2		słup	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8 KNNR 5 d.2 0902-01		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9 KNNR 5 d.2 0904-01		Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej	km		
	nn 0.5		km	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
10 KNNR 5 d.2 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11 KNNR 5 d.2 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 KNR 5-10 d.2 1004-02		Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew m-1 przew	2.000	
	2				
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13 KNR 5-10 d.2 0803-01		Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14 KNNR 5 d.2 0902-05		Montaż śrub hakowych dla przyłączy	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15 KNNR 5 d.2 0902-05		Montaż haków płytkowych na budynkach	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16 KNNR 5 d.2 0803-04		Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>