

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Włoszczowa ul.Norwida					
1		BUDOWA KABLI			
1	TPSA 40	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1,	szt		
d.1	0301-02	grunt kategorii III			
	D-01.03.04				
		3	szt	3	
				RAZEM	3
2	KNR 5-01	Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą	m		
d.1	0616-06	ochronną, kabel do Fi 30 mm			
	D-01.03.04				
		4	m	4	
				RAZEM	4
3	TPSA 40	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie	szt		
d.1	0505-06	słupowej, podbudowa żelbetowa, oczko typu śrubowego (słup NN) - analogia			
	D-01.03.04				
		5	szt	5	
				RAZEM	5
4	TPSA 40	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z	m		
d.1	0506-01	ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm (słupy NN)			
	D-01.03.04				
		155	m	155	
				RAZEM	155
5	TPSA 40	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łą-	szt		
d.1	0602-02	czówki w zespole o 20 parach zacisków			
	D-01.03.04				
		1	szt	1	
				RAZEM	1
6	TPSA 40	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łą-	szt		
d.1	0602-01	czówki w zespole o 10 parach zacisków			
	D-01.03.04				
		2	szt	2	
				RAZEM	2
7	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych AROT w wykopie na istniejącym kablu telekomuni-	m		
d.1	0303-03	kacyjnym (analogia)			
	D-01.03.04				
		30	m	30	
				RAZEM	30
8	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych HDPE w wykopie na kablu telekomunikacyjnym lub	m		
d.1	0303-03	rurociągu kablowym (analogia)			
	D-01.03.04				
		120	m	120	
				RAZEM	120
9	TPSA 39	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hy-	m		
d.1	0101-01	draulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do			
	D-01.03.04	10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m			
		12	m	12	
				RAZEM	12
10	TPSA 39	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ko-	km		
d.1	0302-11	parkami łańcuchowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 ru-			
	D-01.03.04	ra w rurociągu			
		0.482	km	0.482	
				RAZEM	0.482
11	TPSA 39	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ko-	km		
d.1	0302-12	parkami łańcuchowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, do-			
	D-01.03.04	datek za każdą następną rurę w rurociągu			
		0.482	km	0.482	
				RAZEM	0.482
2		POMIARY			
12	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	odci-		
d.2	1310-01		nek		
	D-01.03.04				
		1	odci-	1	
			nek		
				RAZEM	1