

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Włoszczowa ul.Tuwima					
1		BUDOWA KANALIZACJI			
d.1	TPSA 39 0101-01 D-01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m Krotność = 2 10	m m	 10	
				RAZEM	10
d.1	TPSA 40 0102-02 D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie 30	m m	 30	
				RAZEM	30
d.1	TPSA 40 0301-02 D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
d.1	TPSA 40 0401-02 D-01.03.04	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
d.1	TPSA 40 0322-01 D-01.03.04	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
d.1	KNR 5-01 0616-06	Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi 30 mm 4	m m	 4	
				RAZEM	4
2		BUDOWA KABLI			
d.2	TPSA 40 0503-01 D-01.03.04	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 45	m m	 45	
				RAZEM	45
d.2	TPSA 40 0701-01 D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach 1	złączy złączy	 1	
				RAZEM	1
d.2	TPSA 40 0505-06 D-01.03.04	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, oczko typu śrubowego (słup NN) - analogia 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
d.2	TPSA 40 0506-01 D-01.03.04	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm 245	m m	 245	
				RAZEM	245
d.2	TPSA 40 0602-02 D-01.03.04	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach zacisków 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
d.2	TPSA 40 0606-04 D-01.03.04	Montaż skrzynki słupowej (istniejącej) 2	szt szt	 2	
				RAZEM	2
d.2	TPSA 40 0606-02 D-01.03.04	Montaż puszek słupowej 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
3		POMIARY			
d.3	KNR 5-01 1310-01 D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 1	odci- nek odci- nek	 1	
				RAZEM	1