

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nawierzchnia tłuczniowa Nieznanowice-Konieczno					
1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 400*1.0*0.15	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 400*5.5	m ² m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 400*5.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 0.6 400*4.0	m ² m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm Krotność = 0.8 400* 4.0	m ² m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000