

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMYSŁÓW - KURZELÓW 2008					
1	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gaśnie- nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV - rozplantowanie urobku pod wykonanie poboczy z kruszywa 300*4	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 300*4	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3	KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o śr. gr. 10 cm 300*0.4*2	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 300*4	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
5	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 600*0.6	m ² m ²	360.000	
				RAZEM	360.000